

- 1 ENERENT**
- 1.1 Mobile Dampfcontainer**
- 1.1.1 STEAMMASTER MDC bis 2.600 kg/h - Mobile Dampfzentralen**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 16 16
info@enerent.ch

**STEAMMASTER MDC 2.600 - Mobiler
Dampfcontainer mit einer Leistung bis 2.600 kg/h**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Dampfcontainers auf Mietbasis zur Erzeugung von Sattdampf mit einer Temperatur von max. 200°C.
Aufstellen eines Edelstahlschornsteins auf dem mobilen Dampfcontainer inkl. mobilem Schalldämpfer (Ausstosshöhe ca. 5,50 m über Grund).
Schnelldampferzeuger mit integriertem 2-Stoffbrenner, Wasserservicemodul, Härteüberwachung, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Inbetriebnahme und technische Einweisung am Dampfcontainer durch einen ENERENT-Techniker. Passende Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen.
Abbau und Demontage der Kaminanlage. Abtransport des mobilen Dampfcontainers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

Technische Daten

**STEAMMASTER MDC 2.600 - Mobiler
Dampfcontainer bis 2.600 kg/h**

Dampfleistung: 1.500 - 2.600 kg/h
Brennerleistung: 500 - 1.700 kW
Abmessungen (L x B x H): 6.050 x 2.410 x 3.000 mm
+ zusätzlicher 10 ft. Container für Wasseraufbereitung (L=2.991, B=2.438, H=2.591 mm)
Gewicht: ca. 12.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)
Medium: Sattdampf ca. 200°C
Ansprechüberdruck SV: 16 bar
Einstellbereich Kessel: 4,5 - 16,0 bar
Betriebsdruck max.: ca. 15,0 bar
Dualfeuerung Brennstoff: Heizöl EL oder Erdgas H
Frostschutzeinrichtung: ja
Fernüberwachung: Störmeldungsanschluss potentialfrei
Stromanschluss: 400 V / CEE 63 A
Kaminanlage: Edelstahlschornstein
Dampfanschluss bauseitig: DN 125 / PN 40
Abschlammung - Druckhaltung: DN 25 / PN 40
Wasseranschluss: 1" AG

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung bis 2600 kg/ Mietzeit / Tag
CHF _____ netto

Mobile Wasseraufbereitung Mietzeit / Tag
CHF _____ netto

Elektrokabel 400 V - CEE 63 A à 25 m / Tag
CHF _____ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
CHF _____ netto

Fernüberwachung (optional) / Tag
CHF _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
CHF _____ netto

Haftungsübernahme Dampf / Tag
CHF _____ netto

Verbindungsleitung Wasseraufbereitung 1 Stück 1" à
10 m / Tag
CHF / Stück _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitung
Wasseraufbereitung 1" je Stück, à 10 m / Tag
CHF / Stück _____ netto

Sicherungsschellen 1" für Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
CHF / Stück _____ netto

Brennstoffmanagement (optional)
Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum ENERENT
Tagespreis
CHF _____ netto

Mobile Tankanlage optional/ Tag
CHF _____ netto

Antransport des Dampfcontainers per Spedition
CHF _____ netto

Abtransport des Dampfcontainers per Spedition
CHF _____ netto

Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung am
Dampfcontainer
CHF _____ netto

Abbau des Dampfcontainers
CHF _____ netto

Menge:Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF