

1 ENERENT
1.1 Mobile Lüftungsgeräte
1.1.1 COOLAIR MLG 25 kW - Mobile Lüftungsgeräte

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 16 16
info@enerent.ch

**COOLAIR MLG 25 - Mobile
Lüftungsgeräte mit einer
Leistung bis 25 kW (Kälte)**

Lieferung und Aufstellung
eines mobilen
Lüftungsgerätes mit einer
Kälteleistung von 25 kW und
einer Wärmeleistung von 50
kW auf Mietbasis. Fahrbar
und passend für Türen in
Standardgrösse.
Luftverteilung mittels
flexiblem Luftschauch 1 x
500 mm oder 4-seitig frei
ausblasend mittels
Ausblaskopf. Flexible
Verbindungsleitung ca. 10 m
am Wärmetauscher. Aufbau
und Inbetriebnahme des
Lüftungsgerätes durch einen
ENERENT-Techniker.
Abtransport des mobilen Lüftungsgerätes nach
Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und
Endreinigung.

Technische Daten
COOLAIR MLG 25 - Mobile
Lüftungsgeräte

Kälteleistung: Luft
(32°C/14°C) / Wasser
(7°C/12°C) bis 25 kW
Wärmeleistung: ca. 50 kW
Abmessungen (L x B x H):
1.000 x 730 x 1.730 mm
Transport-/Betriebsgewicht:
190 kg / 210 kg
Luftleistung: 2.300 m³/h
Pressung extern: 200 Pa
Pressung gesamt: 450 Pa
Lüfterstufen: 5
Schalldruckpegel: am Gerät
(Druckstutzen) 83 db (A)
Motorleistung: 1,5 kW
Spannung: 230 V
Nennstrom: 6,7 A

Elektrischer Anschluss:
Schuko-Stecker
Storz D1“
(Wasseranschlüsse)
Filterklasse: G 4

Technische Änderungen
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für
den reinen Betrieb:

Vermietung MLG 25 Mietzeit /
Tag
CHF " _____ " netto

Technische Grundpauschale / Tag
CHF _____ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag
CHF _____ netto

Verbindungsleitungen 2
Stück VL / RL (Storz) 1" à 10
m / Tag
CHF _____ netto

Verlängerung der
Verbindungsleitungen 1" pro
Stück, 10 m / Tag
CHF " _____ " netto

Stromkabel 230 V Schuko-
Stecker à 25 m / Tag
CHF _____ netto

Aufbau / Inbetriebnahme des
Lüftungsgerätes
CHF _____ netto

Antransport bis 12:00 Uhr -
Spedition mit Hebebühne
CHF " _____ " netto

Abtransport - Spedition mit
Hebebühne
CHF " _____ " netto

Menge:Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF