

## 981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

R 000 ENERENT

R 100 Wärme

R 110 **Mobile Heizzentralen  
HOTMOBIL MHZ 550.  
Bezugsquelle  
ENERENT Schweiz GmbH  
Brandbachstrasse 10  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 44 800 1616  
Fax: +41 44 800 1619  
Email: [anfrage@enerent.ch](mailto:anfrage@enerent.ch)  
[www.enerent.ch](http://www.enerent.ch)**

R 111 Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen 2. Heizkreis möglich. Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 4,90 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 1.500 Liter Sicherheitstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R .100 Technische Daten:  
Typ HOTMOBIL MHZ 550 - Mobile Heizzentrale bis 550 kW  
Abmessungen (inklusive Deichsel, ohne Kamin): ca. 6.200 x 2.300 x 2.950 (L x B x H)  
Leergewicht: ca. 3.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)  
Stromanschluss: 400 V / CEE 16 A  
Aufnahme / Leistung: 5,8 kW / 10 A  
LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner  
Umwälzpumpe  
Membran-Druckausdehnungsgefäss  
Sicherheitsventil, 6 bar  
Edelstahlkaminanlage  
Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)  
Sicherheitstankanlage, Inhalt 1.500 Liter  
Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / Rücklauf DN80  
Technische Änderungen vorbehalten.

- R 111.101 Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:
- Vermietung bis 550 kW Mietzeit / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Elektrokabel 400V - CEE 16A à 25m / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Digitale Fernüberwachung (optional) / pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 3" (Storz - C / 89) à 10m / Tag  
CHF / Stück \_\_\_\_\_ netto
- Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10m / Tag  
CHF / Stück \_\_\_\_\_ netto
- Sicherungsschellen 3" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag  
CHF / Stück \_\_\_\_\_ netto
- Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Heizölmanagement Mietzeit (optional) / pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Abtransport der Heizzentrale  
CHF \_\_\_\_\_ netto

A 0 St A .....

**Total 100 Wärme** .....

**Total 981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung** .....

**Gesamttotal** .....