

## 981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

R 000 ENERENT

R 100 Wärme

R 110 **Mobile Heizcontainer  
HOTMASTER MHC 350.  
Bezugsquelle  
ENERENT Schweiz GmbH  
Brandbachstrasse 10  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 44 800 1616  
Fax: +41 44 800 1619  
Email: [anfrage@enerent.ch](mailto:anfrage@enerent.ch)  
[www.enerent.ch](http://www.enerent.ch)**

R 111 Lieferung und Aufstellung eines mobilen Heizcontainers auf Mietbasis zur Erzeugung von Prozesswärme für Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 5,50 m über Grund). Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.  
Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R .100 Technische Daten:  
Typ HOTMASTER MHC 350 - Mobiler Heizcontainer bis 350 kW  
Abmessungen (ohne Kamin) ca. 2.991 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)  
Gewicht: ca. 3.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)  
Stromanschluss: 230 V / CEE 16 A  
Aufnahme / Leistung: 4,3 kW / 7 A  
LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner  
Umwälzpumpe, drehzahl geregelt  
Membran-Druckausdehnungsgefäss  
Sicherheitsventil, 3 bar  
Edelstahlkaminanlage  
Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)  
Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / Rücklauf  
Technische Änderungen vorbehalten.

- R 111.101 Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:
- Vermietung bis 350 kW Mietzeit / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Elektrokabel 400V - 16A à 25m / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Digitale Fernüberwachung (optional) / pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 2" (Storz - C / 66) à 10m / Tag  
CHF / Stück \_\_\_\_\_ netto
- Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10m / Tag  
CHF / Stück \_\_\_\_\_ netto
- Sicherungsschellen 2" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag  
CHF / Stück \_\_\_\_\_ netto
- Antransport inklusive Kranleistung, Ablade Radius max. 5 m pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Abtransport inklusive Kranleistung, Auflade Radius max. 5 m pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale  
CHF \_\_\_\_\_ netto
- Abbau der Heizzentrale  
CHF \_\_\_\_\_ netto

A 0 St A .....

**Total 100 Wärme** .....

**Total 981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung** .....

**Gesamttotal** .....