

981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

R 000 ENERENT

R 100 Wärme

R 110 **Mobile Heizcontainer
HOTMASTER MHC 2500.
Bezugsquelle
ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 1616
Fax: +41 44 800 1619
Email: anfrage@enerent.ch
www.enerent.ch**

R 111 Lieferung und Aufstellung eines mobilen Heizcontainers auf Mietbasis zur Erzeugung von Prozesswärme für Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 5,50 m über Grund). Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R .100 Technische Daten:
Typ HOTMASTER MHC 2500 -
Mobiler Heizcontainer bis 2500 kW
Abmessungen (ohne Kamin) ca. 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
Gewicht: ca. 10.000 kg (ohne Wasser / Heizöl)
Stromanschluss: 400 V / CEE 63 A
Aufnahme / Leistung: 25 kW / 45 A
LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner
Umwälzpumpe, drehzahleregelt
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Sicherheitsventil, 6 bar
Edelstahlkaminanlage
Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)
Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / Rücklauf
Technische Änderungen vorbehalten.

- R 111.101 Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:
- Vermietung bis 2500 kW Mietzeit / Tag
CHF _____ netto
- Elektrokabel 400V - 63 A à 25m / Tag
CHF _____ netto
- Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
CHF _____ netto
- Digitale Fernüberwachung (optional) / pauschal
CHF _____ netto
- Verbindungsleitung 4 Stück VL / RL 3" (Storz - B / 89) à 10m / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10m / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Sicherungsschellen 3" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Antransport inklusive Kranleistung, Ablade Radius max. 5 m pauschal
CHF _____ netto
- Abtransport inklusive Kranleistung, Auflade Radius max. 5 m pauschal
CHF _____ netto
- Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale
CHF _____ netto
- Abbau der Heizzentrale
CHF _____ netto

A 0 St A

Total 100 Wärme

Total 981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

Gesamttotal