

981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

R 000 ENERENT

R 100 Wärme

**R 110 Mobile Heizzentralen
mobiheat MH 70-100 QF2 /
HOTMOBIL MHZ 100.
Bezugsquelle
ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 1616
Fax: +41 44 800 1619
Email: anfrage@enerent.ch
www.enerent.ch**

R 111 Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen 2. Heizkreis möglich.
Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 3,26 - 4,20 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 720 - 920 Liter Sicherheitstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R 111.100 Technische Daten:
Mobile Heizzentrale 70 bis
100 kW.
Typ mobiheat MH 70-100 QF2 /
Typ HOTMOBIL MHZ 100
Abmessungen (inklusive
Deichsel, ohne Kamin):
ca. 2.700 x 1.1.500 x 1.850 mm /
ca. 3.440 x 1.525 x 2.060 mm /
ca. 3.440 x 1.525 x 2.010 mm
(L x B x H)
Leergewicht: ca. 990 kg
(ohne Wasser / Heizöl)
Stromanschluss: 230 V / CEE 16
A
Aufnahme / Leistung: 2,5 kW /
12,5 A
LowNox Weishaupt Ölbrenner /
Gasbrenner
Umwälzpumpe
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Sicherheitsventil, 3 bar
Edelstahlkaminanlage
Frostschutzsicherung
(Elektrisches Heizgebläse)
Sicherheitstankanlage, Inhalt
750 - 920 Liter
Verbindungsleitungen für
Heizungsvor- / Rücklauf, DN 50
Technische Änderungen
vorbehalten.

